

ОБАВЕШТЕЊЕ број 1
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН БРОЈ 31/2014

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за ЈН – **Адаптација магацинског простора у Централном магацину Института, по партијама**, ЈН број 31/2014 у поступку јавне набавке мале вредности по позиву објављеном на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца.

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12) у даљем тексту : Закон, објављујемо Измену и допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности радова – **Адаптација магацинског простора у Централном магацину Института, по партијама**, ЈН број 31/2014 и то:

У **Прилогу број 1** (Предмер радова за адаптацију Централног магацина Института), који је саставни део Конкурсне документације, позиција број 7 мења се, и сада гласи:

**PREDMER RADOVA ZA SANACIJU MAGACINSKOG PROSTORA CENTRALNOG MAGACINA
INSTITUTA**

Svi radovi u ovom predmeru i predračunu podrazumevaju izvođenje svake pozicije radova bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno, a u svemu prema opisima u ovom predmeru, tehničkim uslovima, potrebnim detaljima i tehničkim propisima i uputstvima Nadzornog organa, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Eventualne zamene predviđene opreme, opremom drugog proizvođača moraju biti u svemu odgovarajuće.

Redni broj	OPIS RADOVA	Jedinica mere	Količina	Cena po jed.mere bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV-a
1	2	3	4	5	6=4x5
1	Pripremni radovi na aktiviranju gradilišta sa preduzimanjem svih Zakonom predviđenih radnji	pšl	1		
2	Rušenje betonskih površina dvorišta mašinskim putem do potrebne kote za ujednačavanje nivoa postavljanja nove betonske površine. Sav šut utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m ² . Pri tome voditi računa o vodovodnim i kanalizacionim instalacijama.	m ²	150		
3	Nabavka i razastiranje šjunka u sloju debljine 20 cm ispod betonske površine. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom u visini +/- 1 cm. Obračun po m ² .	m ²	150		
4	Nabavka i montaža PVC kanal cevi od tvrdog polivinil hlorida prečnika 125 mm u rovu zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje.	m	20		
5	Nabavka i montaža Dom slivnika, prečnika 125 mm sa materijalom za spajanje. Slivnike ugraditi ispred nadstr. za teretno i putničko vozilo.	kom	2		
6	Izrada betonske površine ispred mag. prostora debljine 10 cm i marke MB 30. Betonsku površinu armirati mrežnom amaturom F8 i betonirati. Gornju površinu odraditi vodeći računa o nagibu i padovima prema situaciji na licu mesta. U cenu ulazi i armatura. Beton negovati. Obračun po m ² ..	m ²	150		
7	Postavljanje podnih keramičkih pločica u garažama (kom 3). dimenzija 30x30(ili približno) na prethodno pripremljenu površinu. Pločice I klase domaće proizvodnje postaviti (po izboru naručioca) na lepak (Ceresit CM 11 ili odgovarajući) otvorene fuge 3 mm, fugovati vodootopnom fugmasom. U cenu ulazi i nabavka pločica.	m ²	80		

8	Sanacija zida garaže koji je napukao. Sanaciju izvršiti izradom armiranom betonskom podvlakom i betonirati betonom marke MB 25 i betonskim stubovima preseka 20x20 cm MB 25 u visini garaže 2,30 m.	kompl.	1		
9	Postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase domaće proizvodnje u visini 1,5m od poda u garažama (3 kom.) dimanzija 30x40 (ili po dogovoru sa investitorom drugih dimenzija) u boji po odabiru investitora. Pločice lepiti lepkom (Ceresit CM16 ili slično) U slogu otvorene fuge do 3 mm. Podlogu pripremiti prajmerom ili odgovarajućim sredstvima. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice isfugovati i očistiti. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m ² .	m ²	50		
10	Demontaža zidnih obloga podruma za zimnicu od OSB ploča. OSB ploče izneti i odložiti na mesto koje odredi investitor. Demontirati i podne drvene obloge, demontirane daske izneti na mesto koje odredi investitor	kompl.	1		
11	Demontaža kanalizacionih cevi F125 i oštećenih vodovodnih cevi u podrumu za zimnicu sa odlaganjem Na mesto koje odredi investitor.	kompl.	1		
12	Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova podruma za zimnicu. Obiti malter i klanfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obijene površine očistiti čeličnim četkama. Šut prikupiti, izneti i utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obračun po m ² . Otvori se odbijaju.	m ²	30		
13	Priprema obijenih površina za nanošenje sika izolacije. Nanošenje sika izolacije. Obračun po m ² .	m ²	30		
14	Malterisanje zidova vodonepropusnim malterom i priprema za lepenje zidnih keramičkih pločica.	m ²	30		
15	Priprema podne površine podruma za zimnicu za postavljanje podnih keramičkih pločica. Očišćenu površinu pripremiti za postavljanje podnih keramičkih pločica betoniranjem armatiranim betonom debljine 6 cm marke MB 15. Gornju površinu betona izravnjati za postavljanje podnih keramičkih pločica.	m ²	30		
16	Lepljenje podnih keramičkih pločica podrumske prostorije. Postavljanje podnih keramičkih pločica dienzija 30x30 II klase na prethodno pripremljenu površinu. Polaganje izvesti ravno u sloju fuga na fugu. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m ²	m ²	30		

17	Postavljanja zidnih keramičkih pločica dimenzija 30x40 ili kako odredi investitor II klase na pripremljenim zidnim površinama, korišćenjem lepka za pločice (Ceresit CM 16 ili odgovarajućim). Pločice postaviti u sloju fuga na fugu. Pločice moraju biti ravne i vertikalne. Nabavka pločica ulazi u cenu. Obračun po m ²	m ²	30		
18	Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi od tvrdog polivinil hlorida, prečnika F110 zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Cevi fiksirati i izvršiti krpjenje otvora i šliceva. Obračun po m.	m	20		
19	Izrada vodovodne instalacije od PVC materijala. Nabavka i montaža vodoinstalacionog materijala od PVC prečnika 16 mm zajedno sa fitinzima i materijalom za spajanje. Ispitivanje instalacije	m	10		
UKUPNO BEZ PDV-a					
Iznos PDV-a					
UKUPNO sa PDV-om					

У Нишу, 29.07.2014.г.

Комисија за ЈН број 31/201